Principado de Asturias

Nota de prensa

Jueves, 19 de noviembre de 2026

Medio Rural adjudica por 550.000 euros la mejora del acceso a Trabada por O Bargo, en San Tirso de Abres

– **Los trabajos permitirán rehabilitar 2,8 kilómetros de vial y mejorar la comunicación con los núcleos de Foxas y Vilelas**

– **Las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de seis meses, reforzarán la seguridad y facilitarán los desplazamientos de vecinos, agricultores y ganaderos**

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado las obras de rehabilitación del vial que conecta Trabada con El Bargo y el límite con Galicia, en el concejo de San Tirso de Abres. Los trabajos, con una inversión de 550.429 euros y un plazo de ejecución de seis meses, permitirá mejorar las comunicaciones y facilitar el acceso a los núcleos de población, las explotaciones agrarias y los terrenos forestales.

El proyecto contempla la mejora de 2.885 metros de camino, correspondientes al eje principal de acceso a El Bargo y a dos ramales que dan servicio a los núcleos de Foxas y Vilelas. El recorrido parte de la carretera N-640, en las proximidades de El Llano, y se prolonga hasta el límite entre Asturias y Galicia, desde donde continúa hacia la localidad gallega de O Bargo. Las obras serán ejecutadas por Excavaciones y Transportes Emilio S.L.

La intervención responde al deterioro que presenta actualmente la vía, con zonas de pavimento degradado, baches y pérdida de la capa de rodadura. Los trabajos se realizarán manteniendo el trazado actual de la carretera.

El proyecto también incluye la mejora del drenaje mediante la limpieza de cunetas y de los elementos existentes, así como la instalación de nuevas infraestructuras para facilitar la evacuación del agua. Entre ellas figuran un caño de 400 milímetros de diámetro, varios pasos salvacunetas, cuatro sumideros y nuevos tramos de cuneta.

En materia de seguridad vial, se sustituirá la barrera metálica situada en las inmediaciones del Rego da Ramadela, debido a su deficiente estado de conservación. Asimismo, se instalarán ocho nuevas señales de Stop en los cruces con otros caminos y se renovará la señalización horizontal de todo el recorrido.

Nota de prensa

La actuación incluye la construcción de una acera de 35 metros de longitud y 1,5 metros de anchura en el primer tramo del eje principal. Esta infraestructura dará continuidad a la ya existente y permitirá prolongar el itinerario peatonal hasta el área recreativa situada en las proximidades.

Entre las actuaciones previstas también figura la ejecución de un pequeño muro de mampostería para sostener la plataforma del ramal de acceso a Foxas, además de trabajos de limpieza y acondicionamiento de márgenes, cunetas, pasos salvacunetas y caños.

La rehabilitación de esta infraestructura tendrá un impacto directo en la vida diaria de la población de la zona, al mejorar la movilidad de los vecinos y facilitar el acceso a explotaciones agrarias y ganaderas, fincas y superficies forestales. La actuación contribuirá asimismo a agilizar los trabajos agrícolas y forestales, reforzar la seguridad vial y mejorar la conexión entre los distintos núcleos rurales del entorno.

Esta inversión se enmarca en el compromiso del Gobierno de Asturias con la mejora de las infraestructuras y los servicios del medio rural, una de las prioridades recogidas en el Pacto por el Medio Rural, suscrito por el Principado y los principales agentes económicos y sociales de Asturias.